

REFERAT PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE

ALE INVESTITIEI

„MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ÎN COMUNA AȚINTIȘ, JUDEȚUL MUREȘ”

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață al locuitorilor din localitățile Ațintiș, Cecălaca, Istihaza și Botez aparținând de comuna Ațintiș prin modernizarea căilor de comunicare terestră, adică drumuri, străzi și a lucrărilor conexe precum colectarea și evacuarea apelor pluviale, realizarea acceselor la proprietățile riverane aflate pe traseul strazilor analizate.

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea unei dezvoltări sustenabile a comunei Atintis prin gestionarea eficientă a resurselor existente la nivel local și valorificarea potențialului natural și cultural în scopul creșterii calității vieții cetățenilor săi.

Obiectivele specifice a proiectului:

- dezvoltarea economică a zonei;
- îmbunătățirea condițiilor social – economice și de mediu;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor;
- asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltării economiei locale;
- crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă din zonă;
- crearea de noi locuri de muncă;
- asigurarea mobilității forței de muncă;
- îmbunătățirea calității de mediului din zona de implementare a proiectului (reducerea nivelului de zgomot a vehiculelor aflate în circulație);
- creșterea speranței de viață datorită facilităților mai bune pentru sănătate și a reducerii poluării;
- reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului și sonoră a oamenilor din zonă.

Aceste obiective pot fi atinse prin:

- modernizarea părții carosabile;
- colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă și evacuarea lor către emisar;
- realizarea semnalizării orizontale și verticale;
- amenajarea acceselor la proprietățile riverane aflate pe traseul străzilor.

Suprafața construită desfășurată este egală cu suprafața construită.

- Lungimea reală totală este : $L=4.542 \text{ m}$;
- Suprafața carosabilă conform măsurătorilor: $S=20.341,50 \text{ mp}$;

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI			
Nr. Crt.	Categoria lucrării	UM	Cantități
1	Lungime carosabil	ML	4542,00
2	Santuri de beton	ML	1272
3	Rigola de acostament	ML	3003
4	Podete tubulare DN 600 mm L=7.50m	BUC	9
5	Podete tubulare DN 800 mm L=7.50m	BUC	4
6	Podet casetat C3 L=4,84m	BUC	1
7	Podet casetat C3 L=8,08m	BUC	1
8	Marcaje rutiere	KM	9.084,00